

Ličilačke usluge

POSEBNA NAPOMENA; Radovi se izvode isključivo neradnim danima, odnosno petak od 16:00 sati do ponedjeljka 06:00 sati ujutro, nakon čega svi prostori moraju biti očišćeni i spremni za predaju korisniku.

OPIS RADOVA	JM	CIJENA	PDV	UKUPNO
1. Struganje starih naslaga boje sa zidova i stropova.	m2			
2. Nanošenje impregnacije na zidove i stropove prije gletanja.	m2			
3. Gletanje zidova i stropova sa kojih je ostrugana stara boja.	m2			
4. Izolacija raznih fleka po zidovima i stropovima signalit lakom (ili jednakovrijednim proizvodom).	m2			
5. Bojenje zidova i stropova disperzivnom visokokvalitetnom perivom bojom, uključena tri premaza, boja kao STO, CAPAROL ili jednakovrijedan proizvod _____.	m2			
6. Zaštita namještaja i opreme pvc folijom.	m2			
7. Završno čišćenje prostorija nakon završetka radova.	m2			

Ponudlač :

Podopolagačke usluge

POSEBNA NAPOMENA; Radovi se izvode isključivo neradnim danima, odnosno petak od 16:00 sati do ponedjeljka 06:00 sati ujutro, nakon čega svi prostori moraju biti očišćeni i spremni za predaju korisniku.

OPIS RADOVA	JM	CIJENA	PDV	UKUPNO
1. Dobava te postava laminata (klasa I, debljina 10 mm) na postojeći pod od parketa, uključivo prethodno polaganje stirodura (5 mm) i filca.	m2			
2. Dobava i montaža sokl lajsne (8 cm) uz pod od laminata sa potrebnim spojnim elementima	m'			
3. Dobava i postava hrastove sokl lajsne visine 8 cm uz novo izvedeni pregradni knauf zid i zidnu oblogu	m'			
4. Poravnavanje postojeće drvene podloge i priprema za postavljanje OSB ploča.	m2			
5. Postavljanje parketa na OSB ploče i završna obrada (brušenje i lakiranje u tri premaza)	m2			
6. Postava hrastove sokl lajsne visine 8 cm na postavljeni parket i lakiranje	m1			

Ponuđač:

Keramičarske usluge

POSEBNA NAPOMENA; Radovi se izvode isključivo neradnim danima, odnosno petak od 16:00 sati do ponedjeljka 06:00 sati ujutro, nakon čega svi prostori moraju biti očišćeni i spremni za predaju korisniku.

OPIS RADOVA	JM	CIJENA	PDV	UKUPNO
1. Otucanje starih dotrajalih keramičarskih pločica iznošenje i zbrinjavanje.	m2			
2. Žbukanje reparaturnim mortom te izravnavanje zida produženom brzovezujućom žbukom.	m2			
3. Lijepljenje keramičkih pločica fleksibilnim ljepilom te završno fugiranje pranje i čišćenje.	m2			
4. Zaštita namještaja pvc folijom te podova debljom crnom folijom.	m2			

Ponudlač:

Gips-kartonske usluge

POSEBNA NAPOMENA; Radovi se izvode isključivo neradnim danima, odnosno petak od 16:00 sati do ponedjeljka 06:00 sati ujutro, nakon čega svi prostori moraju biti očišćeni i spremni za predaju korisniku.

OPIS RADOVA	JM	CIJENA	PDV	UKUPNO
1. Dobava materijala, izrada i montaža knauf pregradne stijene debljine 15 cm. Na pocinčanu podkonstrukciju obostrano montaža dvostrukih gips ploča. Između izolacija kamene vune debljine 10 cm.	m2			
2. Dobava i montaža novih sobnih vrata u novo izvedeni knauf zid. Vrata veličine 100/210, (vrijednosti do 2.000 kn/kom)	kom			
3. Dobava i montaža hrastovog sokla visine 8 cm na spoju postojećeg poda i novo izgrađenog knauf zida.	m'			
4. Dobava materijala, izrada i montaža obloge postojećeg zida sa duplim knauf pločama na pocinčanoj podkonstrukciji, te postava izolacije kamena vuna 10 cm.	m2			
5. Zaštita podova u prostoru gdje se izvode radovi sa PVC debelom folijom.	m2			
6. Demontaža postojećih vrata koja će se kasnije ugraditi. Obračun po komadu, najčešća dimenzija vrata 88/203	kom			
7. Štemanje i skidanje postojećih špaleta širine 25cm na prolazu u koji će se ugraditi demontirana vrata. Obračun po m1.	m'			
8. Ugradnja postojećih vrata (demontirana iz stavke 06) u zidani zid. Obračun po komadu.	kom			
9. Dobava materijala i izvedba gipskartonske špalete na potkonstrukciju lijepljenjem. Bandažiranje, gletanje i ugradnju aluminijske kutne šine izvodi izvođač soboslikarskih radova. Obračun po m1.	m'			

10.	Dobava i ugradnja novih cilindar brava u ugrađena nova vrata u knauf zidovima	kom		
11.	Izrezivanje otvora u gipskartonskom pregradnom zidu radi ugradnje demontiranih unutarnjih sobnih vrata iz stavke troškovnika 06. Otvor dimenzija 90/205, po rubovima ojačan sa profilima i obrađen. Obračun po komadu.	kom		
12.	Zatvaranje otvora u gipskartonskom zidu nakon demontaže unutarnjih sobnih vrata. Otvor dimenzija 90/205. U cijenu uključena ugradnja zidnih profila, obostrano dvoslojno oblaganje GKB pločama d=12.50mm, ispuna između profila kamenom vunom DP8 GVB d=60mm. Gletanje i bandažiranje izvodi izvođač soboslikarskih radova. Površina otvora P=1.84m². Obračun po komadu zatvorenog otvora.	kom		
13.	Demontaža pregradnog gipskartonskog zida, Knauf sistem W11. Obračun po m2.	m2		
14.	Odvoz i zbrinjavanje šute nastale demontažom.	paušal		

Ponudāč: